

Tabela elementów

Kościół Zabytkowy w Karolinie

Nr	Opis	Wartość	%	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Roboty remontowe wewnętrzne	0,00		m2 pu	391,85	0
1.1.	Roboty przygotowawcze	0,00		m2 pu	391,85	0
1.2.	Zabezpieczenie folią przed kurzem i pyłem wszelkiego wyposażenia kościoła	0,00		m2 pu	700,00	0
1.3.	Oderwanie desek podłogowych celem dokonania oględzin legarów podłogowych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków	0,00		m2 pu	391,85	0
1.4.	Dokonanie oględzin stanu legarów podłogowych z udziałem konserwatora zabytków	0,00		m2 pu	391,85	0
1.5.	Dokonanie naprawy i wymiany zniszczonych legarów podłogowych - po dokonaniu oględzin z udziałem Konserwatora Zabytków - wycena powykonawcza w trakcie remontu kościoła po określeniu zakresu prac	0,00		kpl	1,00	0
1.6.	Wymiana uszkodzonych desek podłogowych po dokonaniu przeglądu przez Konserwatora Zabytków	0,00		kpl	0,00	
1.7.	Punktowe Uzupelnienie ubytków i śladów po żerowaniu owadów masą trocinową na bazie lakieru	0,00		kpl	5,00	0
1.8.	Uzupelnienie ubytków podłogi (zaflekowanie) po wycięciach na chorałwie drewnem sosnowym i zaszpachlowanie masą trocinową	0,00		kpl	2,00	0
1.9.	Zabezpieczenie miejsc w podłodze po ikonostacie przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac remontowych	0,00		kpl	2,00	0
1.10.	Zabezpieczenie miejsca w podłodze z datą przed uszkodzeniem	0,00		kpl	2,00	0
1.11.	Szlifowanie, cyklinowanie starych desek posadzkowych o wypukłej fakturze zewnętrznej z uwzględnieniem zachowania naturalnego wypukłego kształtu z pozostawieniem śladu po ikonostatach i daty.	0,00		m2 pu	391,85	0
1.12.	Zerwanie listew przypodłogowych i ponowny montaż po ocyklinowaniu i lakierowaniu	0,00		m2 pu	391,85	0
1.13.	Oczyszczenie starych cokołów z farb	0,00		m2 pu	391,85	0
1.14.	Lakierowanie starych cokołów Lakierem podkładowym	0,00		m2 pu	391,85	0
1.15.	Lakierowanie starych cokołów Lakierem nawierzchniowym	0,00		m2 pu	391,85	0
1.16.	Impregnacja starych posadzek warstwa podkładowa - Lakierem Podkładowym w.g. uzgodnień z Konserwatorem Zabytków	0,00		m2 pu	391,85	0
1.17.	Lakierowanie starych posadzek lakierem nawierzchniowym w.g. uzgodnień z konserwatorem zabytków	0,00		m2 pu	391,85	0
1.18.	Mycie i sprzątanie po robotach remontowych	0,00		m2 pu	391,85	0
2.	Remont Ogrodzenia 62,45*2+39,65*2	0,00		mb	204,20	0
2.1.	Renowacja czapek słupków ogrodzeniowych	0,00		m2 pu	391,85	0
2.2.	Renowacja murów ogrodzeniowych	0,00		m2 pu	391,85	0
	Razem	0,00	100,0	m2 pu	391,85	
	Podatek VAT 23%	0,00		m2 pu	391,85	
	Ogółem kosztorys	0,00		m2 pu	391,85	0,00

Kościół Zabytkowy w Karolinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik	Skrócony opis robót
		1. Roboty remontowe wewnętrzne				
		1.1. Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ławek	kpl	1,00		
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek	kpl	1,00		
		1.2. Zabezpieczenie folią przed kurzem i pyłem wszelkiego wyposażenia kościoła				
3	KNR 2-02 0925/01 analogia osłony folią wyposażenia	Analogia. Osłony folią polietylenową R=1 M=1 S=1 350*2	m2	700,00		
		razem	m2	700,00		
		1.3. Oderwanie desek podłogowych celem dokonania oględzin legarów podłogowych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków				
4	KNR 19-01 0933/05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew i cokołów w,g obmiaru z natury 2,5*4 2,2*3,3 5*4	m2	10,00		
			m2	7,26		
			m2	20,00		
		razem	m2	37,26		
		1.4. Dokonanie oględzin stanu legarów podłogowych z udziałem konserwatora zabytków				
5	Kalkulacja indywidualna	Dokonanie oględzin stanu istniejącego legarów podłogowych z powiadomieniem Konserwatora Zabytków w celu określenia zakresu prac naprawczych	kpl	1,00		
		1.5. Dokonanie naprawy i wymiany zniszczonych legarów podłogowych - po dokonaniu oględzin z udziałem Konserwatora Zabytków - wycena powykonawcza w trakcie remontu kościoła po określeniu zakresu prac				
6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa stanu legarów podłogowych	kpl	1,00		
		1.6. Wymiana uszkodzonych desek podłogowych po dokonaniu przeglądu przez Konserwatora Zabytków				
7	Kalkulacja indywidualna	Naprawa wymiana desek podłogowych	kpl	1,00		
		1.7. Punktowe uzupełnienie ubytków i śladów po żerowaniu owadów masą trocinową na bazie lakieru				
8	Kalkulacja indywidualna	Punktowe uzupełnienie ubytków	kpl	5,00		
		1.8. Uzupełnienie ubytków podłogi (zaflekowanie) po wycięciach na chorągwie drewnem sosnowym i zaszpachlowanie masą trocinową				
9	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków zaflekowanie	kpl	2,00		
		1.9. Zabezpieczenie miejsc w podłodze po ikonostacie przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac remontowych				
10	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie miejsca w podłodze przed uszkodzeniem	kpl	2,00		
		1.10. Zabezpieczenie miejsca w podłodze z datą przed uszkodzeniem				
11	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie miejsca w podłodze przed uszkodzeniem	kpl	1,00		
		1.11. Szlifowanie, cyklinowanie starych desek posadzkowych o wypukłej fakturze zewnętrznej z uwzględnieniem zachowania naturalnego wypukłego kształtu z pozostawieniem śladu po ikonostatach i daty.				
12	KNR 19-01 0933/03 Analogia Kalkulacja Indywidualna	Ręczne szlifowanie papierem ściernym podłogi drewnianej z desek na legarach drewnianych R=1.53 w,g obmiaru z natury wejście 19,5 między szklanymi drzwiami a wejściem 1,35*2,4+0,36 filary i miejsca po piecu 13,50*5,65-3,24-2,15 filary 8,8*13,5-2,88 część filarów 15*2,7 nawa główna 20,2*6,45 wnęki ołtarzowe 2,7*0,8 część na przeciw ołtarza 6*1,2+1,85*0,97	m2	19,50		
			m2	3,60		
			m2	70,89		
			m2	115,92		
			m2	40,50		
			m2	130,29		
			m2	2,16		
			m2	8,99		
		razem	m2	391,85		

Kościół Zabytkowy w Karolinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik	Skrócony opis robót
		1.12. Zerwanie listew przypodłogowych i ponowny montaż po ocyklinowaniu i lakierowaniu				
13	KNR 19-01 0932/05	Wymiana cokołów (materiał stary, ewentualna wymiana po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) 391,85*0,98	m	384,01		
		razem	m	384,01		
		1.13. Oczyszczenie starych cokołów z farb				
14	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z starych farb i przetrarcie papierem ściernym listew przypodłogowych	mb	384,01		
		1.14. Lakierowanie starych cokołów Lakierem podkładowym				
15	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lakierem Podkładowym cokołów 384,01*0,15	m2	57,60		
		razem	m2	57,60		
		1.15. Lakierowanie starych cokołów Lakierem nawierzchniowym				
16	KNR 19-01 0912/08	Lakierowanie posadzki Lakierem Nawierzchniowym 384,01*0,15	m2	57,60		
		razem	m2	57,60		
		1.16. Impregnacja starych posadzek warstwa podkładowa - Lakierem Podkładowym w.g. uzgodnień z Konserwatorem Zabytków				
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lakierem Podkładowym	m2	391,85		
		1.17. Lakierowanie starych posadzek lakierem nawierzchniowym w.g. uzgodnień z konserwatorem zabytków				
18	KNR 19-01 0912/08	Lakierowanie posadzki Lakierem Nawierzchniowym	m2	391,85		
		1.18. Mycie i sprzątanie po robotach remontowych				
19	KNR 19-01 1314/03	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	88,00		
20	KNR 19-01 1314/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi	m2	391,85		
		2. Remont Ogrodzenia 62,45*2+39,65*2				
		2.1. Renowacja czapek słupków ogrodzeniowych				
21	KNR 19-01 0639/01	Oczyszczenie powierzchni do 2,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwo dostępnych - czapki murków R=3 z mchu i porostów R=3 mur wejście główne 12 czapek mur wejście boczne 16+2 większe 18 czapek mur str. tylna 11 czapek mur strona lew od wejścia 16 czapek czapka 0,9 w rozwinięciu 0,9*0,9*(12+18+11+16)	m2	46,17		
		razem	m2	46,17		
22	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 46,17	m2	46,17		
		razem	m2	46,17		
23	KNR 4-01 0707/01 Analogia uzupełnienie ubytków	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m - zaprawa trasowa do prac zabytkowych 16	szt	16,00		
		razem	szt	16,00		
24	KNR 4-01 0621/01	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania ścian 46,19	m2	46,190		
		razem	m2	46,190		
25	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 46,19	m2	46,190		
		razem	m2	46,190		
26	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 46,19	m2	46,19		
		razem	m2	46,19		

Kościół Zabytkowy w Karolinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik	Skrócony opis robót
		183,77*0,03	m3	5,51		
		razem	m3	5,51		
36	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=10 183,77*0,03	m3	5,51		
		razem	m3	5,51		
37	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	5,51		
38	KNR 19-01 0707/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1m2 zaprawą tynkarską trasową do robót zabytkowych 183,77	m2	183,77		
		razem	m2	183,77		
39	KNR 4-03 1001/05 Kalkulacja indywidualna	Ręczne kucie bruzd - po lini pęknięć 612*0,6	m	367,20		
		razem	m	367,20		
40	KNR 4-03 1012/04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150mm 612*0,6	m	367,20		
		razem	m	367,20		
41	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	367,20		
42	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ogrodzenie strona wejścia głównego 39,65 mb mur wew. 39,65*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 39,65*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*12 brama wejściowa 4*5*2*0,8 Ogrodzenie strona wejścia bocznego 62,45 mb mur wew. 62,45*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 62,45*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*18 Ogrodzenie strona lewa od wejścia głównego 62,23 mb mur wew. 62,23*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 62,23*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*16 Ogrodzenie strona tylna 39,28 mb mur wew. 39,28*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 39,28*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*11	m2	79,30		
			m2	79,30		
			m2	14,40		
			m2	32,00		
			m2	124,90		
			m2	124,90		
			m2	21,60		
			m2	124,46		
			m2	124,46		
			m2	19,20		
			m2	78,56		
			m2	78,56		
			m2	13,20		
		razem	m2	914,84		
43	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - grunt głębokopenetrujący do robót zabytkowych Ogrodzenie strona wejścia głównego 39,65 mb mur wew. 39,65*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 39,65*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*12 brama wejściowa 4*5*2*0,8 Ogrodzenie strona wejścia bocznego 62,45 mb mur wew. 62,45*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 62,45*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*18 Ogrodzenie strona lewa od wejścia głównego 62,23 mb mur wew. 62,23*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 62,23*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*16 Ogrodzenie strona tylna 39,28 mb mur wew. 39,28*(0,8+0,4+0,8) mur zewn. 39,28*(0,8+0,4+0,8) słupki nad murem 0,6*4*0,5*11	m2	79,30		
			m2	79,30		
			m2	14,40		
			m2	32,00		
			m2	124,90		
			m2	124,90		
			m2	21,60		
			m2	124,46		
			m2	124,46		
			m2	19,20		
			m2	78,56		
			m2	78,56		
			m2	13,20		
		razem	m2	914,84		
44	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych farbą do robót zabytkowych				

Przedmiar

Kościół Zabytkowy w Karolinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik	Skrócony opis robót
		Ogrodzenie strona wejścia głównego 39,65 mb mur wew. $39,65*(0,8+0,4+0,8)$ mur zewn. $39,65*(0,8+0,4+0,8)$ słupki nad murem $0,6*4*0,5*12$ brama wejściowa $4*5*2*0,8$	m2 m2 m2 m2	79,30 79,30 14,40 32,00		
		Ogrodzenie strona wejścia bocznego 62,45 mb mur wew. $62,45*(0,8+0,4+0,8)$ mur zewn. $62,45*(0,8+0,4+0,8)$ słupki nad murem $0,6*4*0,5*18$	m2 m2 m2	124,90 124,90 21,60		
		Ogrodzenie strona lewa od wejścia głównego 62,23 mb mur wew. $62,23*(0,8+0,4+0,8)$ mur zewn. $62,23*(0,8+0,4+0,8)$ słupki nad murem $0,6*4*0,5*16$	m2 m2 m2	124,46 124,46 19,20		
		Ogrodzenie strona tylna 39,28 mb mur wew. $39,28*(0,8+0,4+0,8)$ mur zewn. $39,28*(0,8+0,4+0,8)$ słupki nad murem $0,6*4*0,5*11$	m2 m2 m2	78,56 78,56 13,20		
		razem	m2	914,84		
45	KNR 19-01 0819/05 Analogia doplata za renowację profilu ciągnionych wejścia głównego	Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 30cm - zaprawą trasową 1,2*2 1,5*2 0,8*2 0,9*2 0,8*2 1,5*2 1,2*2 1	 m m m m m m m m m	 2,40 3,00 1,60 1,80 1,60 3,00 2,40 1,00		
		razem	m	16,80		